Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
	На споју пода са зидовима уградити заобљен, фазонски, керамички, елемент. Обрачун по м². крило А приземље =3,5*(10,88+9,2+7,26+30,14+32,36+9,2+25,3+8,8+6)-(3,05*3,4+1*2,15*2*2+0,7*2,15*2+0,9*2,15*2*3-0,5*13)		459,9		
	1. спрат =2,2*(13,77+20,54+16,83+15,15+7,73+21,78)-(0,9*2,15*2*2+1*2,15*2-0,5*5)		201,22		
	2. спрат =2,20*(20,38+16,84+24,35+26,79+7,68)-(0,9*2,15*2*2+1*2,15*2-0,5*5)		201,75		
	крило Б приземље =3,0*(7,44+15,35+10,64+15,43)-(0,9*2,15*3-0,5*3)		142,28		
	1. спрат =2,8*(10,29+5,72+10,69+23,66+11,37+11,4+13,4+8,88)-(0,9*2,15*13-0,5*13)		248,49		
	крило Ц приземље =3,0*(13,54+6,52+15,83)				
	1. спрат, санитарни блок =2,8*(9,54+25,06+28,27+8)-1*2,15*3-2,3*2,3+0,48+0,28+0,19		187,65		
	крило Д 1. спрат =2,80*(7,52+7,0+6,9+9,42)-(0,9*2,15*4-0,5*4)		80,61		
	укупно Пос 11.3.	m²	1.521,89	3.000,00	4.565.682,00
11.4.	Набавка материјала транспорт и облагање надстрешнице изнад улаза и венаца у вестибилу суво-пресованаим, једнинствено пресованим и печеним гранитним мозаиком димензија 2,5/2,5 цм дебљине д=7,2 мм, на мрежици 30x30.				

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
	мозаик треба да је према према класификационој норми ЕН 14411 ИСО 13006, киселоотпорним и на адитиве који се користе у базенима, отпоран на ударе, отпоран на појаву пукотина, мразоотпоран, боја отпорна на утицај сунчевих зрака, ватросталан класе А1, типа као произвођача Appiani, колекција Anthologhia boja Camelia MOS7005. Пре извођења мозаика, подлогу очистити и репрофилисати, нанети одговарајући прајмер и лепити плочице на одговарајућем лепку. Мозаик полагати у белом цеметном флексибилном адхезиву за наносе дебљине од 3 до 15мм у једном наносу, према класификационој норми ЕН 12004, типа Ц2 ТЕ С1. Фуге третирати, према класификационој норми ЕН 13888, типа РГ, епоксидном фуг масом за фуге 2-7 мм. Минимална величина фуге 1,6-2 мм. крило Б, вестибил венац =(0,5+0,73)*(35,8+1,55+14,55+3,94+25,93+8,7+4,92+14,55) надстрешница =7,0*48,5 крило Ц, надстрешница укупно Пос 11.4.	m²	135,23 339,50 172,75 647,48	13.200,00	8.546.685,84
11.	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ - укупно				17.759.256,54